

## ***BATEAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC (E.R.P)***

***Bateau-bus & Péniche***

***Base de vie***

***Maisons d'accueil***

***Bateau-atelier artistique***

Assemblage des flotteurs des trimarans **Batobus** de Bateaux Parisiens :

- Longueur 28 mètres
- Largeur 10 mètres



De plus, C.M. Mouquet intervient en maintenance et carénage de bateaux mouches et bateaux restaurants.

---

Construction d'un dock flottant et refonte de la péniche du siège social de la **Fédération des Industries Nautiques (FIN)** :

- Longueur: 52 mètres
- Type: Bâtiment de bureaux
- Personnel embarquable: 25



*Commandant Beinier - Base de vie de la Brigade Fluviale des Sapeurs Pompiers de Paris*



Sur ce bateau, la société C.M. Mouquet a effectué des travaux de maintenance classique (carénage, entretien général). Elle a de plus procédé à la réhabilitation totale du fond de coque par la mise en place d'un double fond sur une longueur de 34 mètres, à la transformation des réseaux de traitement des eaux ainsi qu'à la mise en place de la climatisation et la révision du réseau électrique.

Caractéristiques techniques :

- Nombre d'occupants: 18
- Longueur: 46,30 m
- Largeur: 6,65 m
- Tirant d'eau: 1,30 m
- Tirant d'air: 6,10 m



*Le Fleuron - Oeuvres hospitalières de l'ordre de malte*



Construction d'une maison d'accueil et de logements de SDF (50 personnes) à partir d'une péniche type FREYSSINET.

---

*La Péniche du Coeur - Restos du Cœur*



## ***"La Maison Flottante "***

*Lieu de vie et de création artistique*



La maison Flottante est un bateau de 22 x 5 mètres inspiré de l'architecture des bateaux-lavoirs. Sa coque aluminium est aménagée en logement et atelier d'artiste peintre pour une surface utile de 100 m<sup>2</sup>.

Commandé par la mairie de Chatou et financé en partie par le Ministère de la Culture et la Région, ce bateau est amarré le long de l'île des Impressionnistes à Chatou (78), sur la rive de la Seine face à Rueil-Malmaison.



Superstructure en cours de montage



Superstructure montée Vue Arrière



Terrasse arrière en cours de montage



Soudage de la coque en position retournée



Coque Aluminium en cours de fabrication



Mise à l'eau dans le port du Havre



Mise en place de la passerelle d'accès à bord



A quai en attente sur site